



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**Nº 013/2024**

INFORMAÇÕES GERAIS				
1. Objeto: (x) Bens/Material (x) Serviços () Obras				
2. Forma de Contratação: () Dispensa () Inexigibilidade (x) Licitação () Outros				
3. Descrição sucinta do objeto Aquisição e instalação de divisórias, forros, persianas, películas etc.				
4. Grau de prioridade da compra ou da contratação: Médio				
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO				
A contratação justifica-se pela necessidade de promover frequentes adequações nas estruturas físicas dos imóveis em uso pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, a fim de adequá-los às necessidades institucionais. Tais modificações envolvem a criação de novos espaços, o rearranjo de ambientes internos mediante divisão de salas, a abertura de janelas e portas, a instalação de películas de controle solar etc. Assim, torna-se necessário viabilizar a consecução de tal empreendimento, o que se pretende com a deflagração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, montagem, desmontagem e reparo de divisórias em gesso acartonado, forros, persianas, películas de controle solar, papéis de parede, painéis ripados, pontos elétricos, lógicos, telefônicos e de ar-condicionado, entre outros materiais e serviços, incluindo todos os insumos necessários à sua execução.				
MATERIAIS/SERVIÇOS				
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	CATMAT/ CATSER
01	50	M ²	Persiana horizontal em alumínio , com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	760
02	50	M ²	Instalação de persiana horizontal em alumínio .	25321
03	50	M ²	Persiana vertical em tecido de linho com trilho completa, com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	760
04	500	M ²	Persiana vertical em tecido com trilho completa (nuance), com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	760
05	50	M ²	Persiana vertical em tecido com trilho completa (nuance), com blackout com todos os materiais	760

			necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	
06	50	M ²	Persiana vertical em tecido com trilho completa (juta) com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	760
07	50	M ²	Persiana vertical em tecido com trilho completa (juta), com blackout com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	760
08	700	M ²	Instalação de persiana vertical em tecido com trilho completa.	25321
09	30	M ²	Manutenção e/ou reparo de persianas horizontal em alumínio - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	9954
10	30	M ²	Manutenção e/ou reparo de persianas vertical em tecido .	9954
11	20	UND	Corte e Reinstalação de persianas vertical em tecido - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	9954
12	500	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) preto G-5 instalada	22101
13	50	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) G-5 fumê, com efeito de privacidade, instalada	22101
14	50	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) preto G-20, instalada	22101
15	50	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) jateado branco, instalada	22101
16	30	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) jateado areia, instalada	22101
17	50	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) Jateado black-out, instalada	22101
18	50	M ²	Fornecimento e aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) espelhado, instalada	22101
19	50	M ²	Retirada de Película de Controle Solar existente	22101
20	500	M ²	Parede de gesso acartonado com montante e guia de 70 mm, parafuso ponta aguda 3.5x25 mm e fita com massa- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	12700
21	500	M ²	Instalação de parede de gesso acartonado com perfil a cada 0,60 cm.	12700
22	100	M ²	Desinstalação de parede de gesso acartonado com perfil a cada 0,60 cm.	12700
23	1000	M ²	Emassamento e pintura de parede em gesso acartonado , - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455

24	50	M ²	Abertura e requadramento de vão em parede de gesso acartonado , - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	1716
25	30	M ²	Fechamento de vão em parede/forro de gesso acartonado com perfil a cada 0,60 cm - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	1716
26	150	MT	Rodapé em cerâmica , 07cm de altura, conforme padrão existente. - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	16950
27	150	MT	Rodapé em granito , 10 cm de altura, conforme padrão existente - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	22322
28	300	MT	Instalação de Rodapé em cerâmico/granito	5312
29	20	M ²	Soleira em Granito, na cor padrão do ambiente, incluso os materiais para instalação.	1143
30	20	M ²	Instalação de Soleira em Granito	22322
31	50	MT	Peitoril em Granito com largura de 15cm, na cor padrão do ambiente, incluso os materiais para instalação.	8084
32	50	MT	Instalação de Peitoril em Granito	22322
33	200	M ²	Parede mista em placa cimentícia e gesso acartonado - com todos os materiais necessários para execução do serviço	7991
34	200	M ²	Instalação de parede mista em placa cimentícia e gesso acartonado .	1716
35	400	M ²	Emassamento e pintura em parede mista de placa cimentícia e gesso acartonado - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
36	20	M ²	Abertura e requadramento de vão em parede mista de placa cimentícia e gesso acartonado - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	1716
37	20	M ²	Fechamento de vão em parede mista de placa cimentícia e gesso acartonado - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	1716
38	50	M ²	Desinstalação de parede mista em placa cimentícia e gesso acartonado .	12700
39	200	M ²	Parede de gesso acartonado com isolante acústico - com todos os materiais necessários para execução do serviço.	7991

40	200	M ²	Instalação de parede de gesso acartonado com isolante acústico com todos os materiais necessários para execução do serviço .	12700
41	30	M ²	Desinstalação de parede de gesso acartonado com isolante acústico - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	7991
42	400	M ²	Emassamento e pintura em parede em gesso acartonado, com isolante acústico - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
43	20	M ²	Fechamento de vão em parede em gesso acartonado, com isolante acústico com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
44	100	M ²	Abertura e requadramento de vão em parede de alvenaria - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
45	20	M ²	Fechamento de vão em parede de alvenaria, com reboco - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
46	100	M ²	Pintura de parede em gesso acartonado , - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
47	50	M ²	Pintura de parede em gesso acartonado com grafiato . - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
48	100	M ²	Emassamento e pintura de parede em gesso acartonado com grafiato . - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
49	200	M ²	Forro em gesso de placas . - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	7991
50	200	M ²	Instalação de forro de gesso em placas	18180
51	140	M ²	Forro modular em EPS anti-chama - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	7778
52	140	M ²	Instalação de Forro isopor anti-chama	18180
53	250	M ²	Forro em placas de gesso acartonado, com espessura 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso 3.5 e 25mm, com cortineiro, sanca e iluminação com perfil de led, e todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	7991

54	250	M ²	Instalação de forro em placas de gesso acartonado, com espessura 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso 3.5 e 25mm, com cortineiro, sanca e iluminação com perfil de led, e todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	18180
55	200	M ²	Emassamento e pintura de forro de gesso em placas- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
56	100	M ²	Desinstalação de forro em gesso em placas- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	12700
57	200	M ²	Manta de lã de pet 50mm, para isolamento termo-acústico	8587
58	200	M ²	Instalação de manta de lã de pet 50mm, para isolamento termo-acústico - em parede ou forro, novos ou já existentes	18180
59	300	M ²	Forro de gesso Acartonado com espessura 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso 3.5 e 25 mm- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	7991
60	300	M ²	Instalação de forro de gesso Acartonado com espessura 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso 3.5 e 25 mm	18180
61	1000	M ²	Emassamento e pintura de forro de gesso acartonado - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	13455
62	100	M ²	Desinstalação de forro de gesso Acartonado com espessura de 12,5 mm, estruturado e parafusado com parafuso de 3.5 mm e 25 mm- com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	12700
63	50	M ²	Forro acartonado revestido com película PVC modular removível 10x625x1250mm	7991
64	200	M ²	Forro acartonado revestido com película PVC modular removível 10x625x1250mm, fixado em estrutura composta por perfis t clicados arame e regulador 1250 x 3750 mm - com todos os materiais necessários para instalação e acabamento na cor padrão do ambiente.	7991
65	250	M ²	Instalação de forro acartonado revestido com película PVC modular removível 10x625x1250mm, fixado em estrutura composta por perfis t clicados arame e regulador 1250 x 3750 mm,	18180
66	80	M ²	Desinstalação de forro acartonado revestido com película PVC modular removível 10x625x1250mm, fixado em estrutura composta por perfis t clicados arame e regulador 1250 x 3750 mm.	12700

67	10	UND	Alçapão em aço galvanizado 60cm x 60cm, com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente.	12520
68	10	UND	Alçapão em Placa de Drywall 60 cm x 60 cm, com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente	12520
69	20	UND	Instalação de Alçapão	12700
70	150	M ²	Forro PVC 200 mm, com estrutura metálica com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente	7778
71	150	M ²	Instalação de forro PVC 200 mm com estrutura metálica.	18180
72	50	M ²	Desinstalação de forro PVC 200 mm com estrutura metálica com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente	12700
73	30	UND	Porta de madeira - pivotante - completa - com portal, alisar, fechadura e dobradiça, pintada conforme o padrão do ambiente. 0,80m (largura) x 2,10m (altura) x 35mm (espessura).	11071
74	15	UND	Porta de madeira - pivotante - completa - com portal, alisar, fechadura e dobradiça, pintada conforme o padrão do ambiente. 0,60m (largura) x 2,10m (altura) x 35mm (espessura).	11071
75	45	UND	Instalação de porta de madeira com portal (Pivotante), alisares, com fechadura e dobradiça.	18406
76	45	UND	Desinstalação de porta de madeira com portal (Pivotante), com acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.	18406
77	20	UND	Porta de madeira – Correr – completa – com bandô - puxador cromado 60 cm, fechadura, trilhos, pintada conforme padrão do ambiente. Medidas: 1m (largura) x 2,10m (altura) x35mm (espessura) - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente	11071
78	20	UND	Instalação de porta de madeira – Correr – Completa	18406
79	20	UND	Desinstalação de porta de madeira de correr, com acabamento final necessário, para deixar com um ótimo aspecto visual.	18406
80	05	UND	Porta de alumínio - pivotante - completa - com portal, alisar, fechadura e dobradiça, pintada conforme o padrão do ambiente. 0,60m (largura)x 2,10m (altura) x35mm (espessura) - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente	11071

81	05	UND	Porta de alumínio - pivotante - completa - com portal, alisar, fechadura e dobradiça, pintada conforme o padrão do ambiente. 0,80m (largura) x2,10m (altura) x35mm (espessura) - com todos os materiais necessários para execução do serviço e acabamento na cor padrão do ambiente	11071
82	10	UND	Instalação de porta de alumínio com portal (Pivotante), alisares, com fechadura e dobradiça.	18406
83	200	M²	Piso em Porcelanato, 60 x 60 cm, polido ou acetinado, retificado, classe A, PEI 5, cor padrão do ambiente, incluso todos os materiais necessários à instalação	10782
84	200	M²	Piso em Porcelanato, 80 x 80cm, acetinado tipo LD (alto tráfego), retificado, classe A, cor padrão do ambiente, incluso todos os materiais necessários à instalação	10782
85	400	M²	Instalação de Piso em Porcelanato, executada sobre o contrapiso ou laje existente, com argamassa de assentamento específico para porcelanato do tipo AC-3; Execução de juntas de movimentação/dilatação, quando necessário; Rejuntamento com juntas de 2 mm ou menos, com rejunte acrílico.	5312
86	50	UND	Ponto elétrico completo de 10 a 20 - metros com todos os materiais necessários para execução do serviço	1538
87	50	UND	Instalação de ponto elétrico completo de 10 a 20 metros.	22101
88	50	UND	Ponto lógico completo de 10 a 20 metros - com todos os materiais necessários para execução do serviço	1538
89	50	UND	Instalação de ponto lógico completo de 10 a 20 metros.	1570
90	30	UND	Ponto telefônico completo de 10 a 20 metros - com todos os materiais necessários para execução do serviço	8538
91	30	UND	Instalação de ponto telefônico completo de 10 a 20 metros.	19739
92	30	UND	Ponto de ar-condicionado completo de 10 a 20 metros - com todos os materiais necessários para execução do serviço	615812
93	30	UND	Instalação de ponto de ar-condicionado completo de 10 a 20 metros.	1538
94	1000	M²	Pintura de parede em ambiente interno / externo de até de 05 metros de altura , com tinta acrílica acetinada premium - incluso todo material necessário para execução do serviço, cor conforme o padrão do ambiente.	13455
95	5000	M²	Pintura de parede em ambiente externo acima de 05 metros de altura , com tinta acrílica acetinada premium - incluso todo material necessário para execução do serviço, cor conforme o padrão do ambiente.	13455

96	150	M ²	Pintura em teto (Forro ou Laje), com tinta acrílica acetinada premium - incluso todo material necessário para execução do serviço, cor conforme o padrão do ambiente.	13455
97	100	M ²	Pintura em superfície de calçada, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente.	13455
98	1000	M	Pintura de demarcação de vaga de garagem com tinta epoxi, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente.	13455
99	300	M ²	Pintura em superfície metálica com esmalte sintético premium, com acabamento pulverizado, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente.	13455
100	60	M ²	Pintura em superfície de madeira - com verniz/esmalte sintético, com todos os materiais necessários para execução e acabamento, na cor padrão do ambiente.	13455
101	50	M ²	Porta de correr em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação – Incolor 10 mm	11071
102	50	M ²	Porta de correr em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação – Fumê 10 mm	11071
103	30	M ²	Porta de correr em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação – Verde 10 mm	11071
104	130	M ²	Instalação de porta de correr em vidro temperado	18406
105	50	M ²	Desinstalação de porta de correr em vidro temperado	18406
106	30	UND	Manutenção de porta de correr em vidro temperado, com ajuste na regulagem e fixação, reparo na vedação, substituição de roldanas e trilho superior, quando necessário	18406
107	50	M ²	Porta Pivotante em vidro temperado, com fechadura – Incolor 10 mm, com todos os materiais necessários à instalação	11071
108	50	M ²	Porta Pivotante em vidro temperado, com fechadura – Fumê 10 mm, com todos os materiais necessários à instalação	11071
109	30	M ²	Porta Pivotante em vidro temperado, com fechadura – Verde 10 mm, com todos os materiais necessários à instalação	11071
110	130	M ²	Instalação de Porta Pivotante em vidro temperado	18406
111	20	M ²	Desinstalação de Porta Pivotante em vidro temperado	18406
112	30	UND	Manutenção de Porta Pivotante em vidro temperado, com ajuste na regulagem, fixação e reparo na vedação.	18406
113	30	M ²	Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso e fechadura – Incolor 10 mm, com todos os materiais necessários à instalação.	11071

114	30	M ²	Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso e fechadura – Fumê 10 mm, com todos os materiais necessários à instalação.	11071
115	15	M ²	Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso e fechadura – Verde 10 mm, com todos os materiais necessários à instalação.	11071
116	75	UND	Instalação de Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso.	18406
117	10	UND	Desinstalação de Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso.	18406
118	20	UND	Manutenção de Porta Pivotante em vidro temperado, com mola hidráulica no piso, com ajuste na regulagem e fixação, reparo na vedação e regulagem da mola.	18406
119	20	M ²	Fixo em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação. Incolor 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	13702
120	20	M ²	Fixo em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação. Fumê 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	13702
121	10	M ²	Fixo em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação. Verde 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	13702
122	20	M ²	Fixo em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação. Incolor 10 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	13702
123	20	M ²	Fixo em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação. Fumê 10 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	13702
124	10	M ²	Fixo em vidro temperado, com todos os materiais necessários à instalação. Verde 10 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	13702
125	100	M ²	Instalação em fixo em vidro temperado	13137
126	20	M ²	Desinstalação de fixo em vidro temperado	13137
127	20	M ²	Manutenção de Fixo em vidro temperado	13137
128	30	M ²	Vidro Float Comum Incolor 3mm – com todos os materiais necessários à instalação.	13702
129	30	M ²	Instalação de Vidro Float Comum Incolor 3mm.	13137
130	30	M ²	Vidro Float Laminado Incolor 3+3mm - com todos os materiais necessários à execução.	13702
131	30	M ²	Instalação de Vidro Float Laminado Incolor 3+3mm.	13137
132	50	M ²	Janela em Esquadria de Alumínio Anodizado, na cor Preto Fosco, com Vidro Float Laminado Incolor 3+3mm, com todos os materiais necessários a execução.	17016
133	50	M ²	Instalação de Janela em Esquadria de Alumínio Anodizado, na cor Preto Fosco, com Vidro Float	15814

			Laminado Incolor 3+3mm.	
134	10	M ²	Janela de correr com 2 folhas, sendo 1 fixa e 1 móvel. Fumê 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	8522
135	10	M ²	Janela de correr com 2 folhas, sendo 1 fixa e 1 móvel. Incolor 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	8522
136	10	M ²	Janela de correr com 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 móveis. Fumê 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação.	8522
137	10	M ²	Janela de correr com 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 móveis. Incolor 8 mm - com todos os materiais necessários à instalação. Fixação em alumínio	8522
138	40	M ²	Instalação de janela de correr	15814
139	20	M ²	Espelho em vidro cristal lapidado, espessura de 4 mm, formato retangular, tamanho sob medida, acompanha botão francês em abs cromado, parafuso e bucha para fixação em parede, 4 peças.	7013
140	20	M ²	Instalação de espelho em parede, incluindo furos e fixação em botões.	13137
141	130	M ²	Papel de parede em material vinílico fosco, com textura. Aplicado com cola	10365
142	130	M ²	Instalação de papel de parede	6025
143	50	M ²	Painel ripado em PVC, amadeirado ou Cinza, com peças de 2,90m de comprimento x 0,18m de largura;	13160
144	50	M ²	Instalação de painel ripado em pvc	17639
145	50	M ²	Revestimento 3D, fabricado em poliestireno 50cm x 50cm, modelo a definir, com pintura fosca.	11739
146	50	M ²	Instalação de revestimento 3D	2020
147	50	M ²	Painel ripado de alumínio	13160
148	50	M ²	Instalação de painel ripado de alumínio	17639

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Coordenadoria de Manutenção e Serviços

O Documento de Formalização da Demanda é submetido para avaliação do Senhor Primeiro Subdefensor Público-Geral.

Em cumprimento a etapa 02 do Fluxograma de Registro de Preços – V.9.0. (Lei 14.133/2021), encaminhe-se o processo à Coordenadoria de Compras.

Respeitosamente,

JAYRA VIEIRA REIS DE SOUSA SANTIAGO
Diretora de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Jayra Vieira Reis de Sousa Santiago, Diretor(a) de Administração**, em 29/05/2024, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0885292** e o código CRC **E74FDF2A**.

24.0.000000957-8

0885292v2